

在籍する1級シーリング防水施工技能士による、サッシ廻りのシーリング打ち替え工事

打ち替え前



既存シーリングの接着面が剥離

既存の撤去



カッターで切れ目を入れ既存のシーリング材全てを除去します。

プライマー塗布



剥離を防止する為に、接着をさせるプライマーを塗ります。

シーリング材充填



窯業用サイディング専用のシーリング材を充填します。

へら仕上げ



充填したシーリング材をへらで押さえながら仕上げます。

打ち替え後



シーリングの打ち替えが完了です。

打ち替え後、全景



窯業系サイディングの縮みによるサイディングの隙間も打込みます。

塗装完了後



下塗り・中塗り・上塗りの塗装が完了した状態です。